

URAIAN SINGKAT

Nama Paket : Peningkatan Jalan Ke Hotmix Ruas Jalan Makian Segmen 3

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1,0
SKh-1.1.22.(1c)	DIVISI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,0
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	5,0
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	4,0
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	3,0
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	20,0
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	20,0
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	20,0
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,0
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	20,0
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,0
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	6,0
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	Buah	6,0
SKh-1.1.22.(7q1)	Alat pembatas kecepatan	Buah	2,0
SKh-1.1.22.(7q2)	Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan	Buah	2,0
SKh-1.1.22.(7s)	Alat penerangan sementara	Buah	2,0
SKh-1.1.22.(8b)	Ahli Jalan	OJ/OK	1,0
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	5,0
2.1.(1)	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	3.150,0
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	M ³	1.842,8
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1.638,0
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	10.592,6
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1.476,9